

## 沖縄県立中部病院厨房系統外調機修繕工事仕様書

1. 工 事 名： 厨房系統外調機修繕工事
2. 工事場所： 沖縄県立中部病院（沖縄県うるま市宮里 281）
3. 工 期： 契約締結の翌日から令和2年3月31日まで

### 4. 工事の内容等

①工事の内容は次のとおり

参考機種 テラル 型式CLF2-NO. 5-BH-L-RS-D-e

風量 36,000 m<sup>3</sup>/h 15kw 3相 200V

厨房系統外調機（AC-111）機器の付近に仮設で設置し、コイル側及びSAチャンバー側にダクトを接続し仮設送風を行うものとする。

（別添、図面・機器資料を参照）

### 5. 設置工事について

- (1) 本工事開始から送風機搬入、設置作業等を記載した工程表の提出をすること但し、既設機器の停止作業等によっては作業工程を病院施設管理担当者と協議し変更等が生じた場合、柔軟に対応すること。
- (2) 試運転時に厨房等へ埃が発生する可能性があるため試運転時は担当者と打合を行い担当者の指示を仰ぐこと。
- (3) 騒音や振動が発生する作業は事前に連絡を行い協議する。
- (4) 機器設置施工時に必要な電力、水道は無償で提供する。

### 6. その他

- (1) 本工事に際しては、工事作業現場の安全に注意すると共に第三者への危害及び迷惑をかけないよう万全の処置をとること。
- (2) 施工及び試運転においては病院施設管理担当者と密に調整を行い、既設設備の支障のないように配慮すること。
- (3) 本仕様書の図面等その他に明記しない事項は担当者の指示を受けて施工するものとする。
- (5) 本工事完了時には、完了届を提出ののち、指定した期日に完成検査を受ける。