

積 算 数 量 書

沖繩県立中部病院

発電回路改修工事

内 訳 書

中部病院発電回路改修工事

No.1

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	放射線科コンセント設備工事						
	金属製線び	メタルモール. A	22	m			
	同上付属品		1	式			
	金属製線びボックス	メタルモール. 1SSB	8	個			
	金属製線びコーナー	メタルモールA. B	8	個			
	ケーブル(600V)	VVF2.0mm-3C	392	m			
	高容量コンセント (G回路)	2P15/20A+E. 新金P	18	組			
	雑材料・消耗品		1	式			
	工事費		1	式			
2	検査科電灯幹線設備工事						
	電線管	VE70mm	6	m			
	同上付属品		1	式			
	電線(接地)	IV22mm	181	m			
	ケーブル(600V)	CVQ100mm ²	181	m			
	検査科系統MAC-DT 盤	DT4P225AF/. 屋内壁掛型	1	面			
	検査科発電回路盤	M4P225AF. 屋内壁掛型	1	面			
	雑材料・消耗品		1	式			
	工事費		1	式			
	資材運搬搬入費		1	式			
3	検査科コンセント設備工事						
	金属製線び	メタルモール. A	13	m			

内 訳 書

中部病院発電回路改修工事

No.2

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	同上付属品		1	式			
	金属製線ぴボックス	メタルモール. 1SSB	5	個			
	金属製線ぴコーナー	メタルモールA. B	5	個			
	電線(接地)	IV2.0mm	35	m			
	ケーブル(600V)	VVF2.0mm-3C	168	m			
	ケーブル(600V)	VVR5.5mm-3C	11	m			
	ケーブル(600V)	CV5.5mm-3C	14	m			
	高容量コンセント (G回路)	2P15/20A+E. 新金P	5	組			
	リレーコンセント(G回路)	2P15A+2LK	1	個			
	同上天井コンセント	2P15Ax1E. モダンP	1	組			
	雑材料・消耗品		1	式			
	工事費		1	式			
4	薬局電灯幹線設備工事						
	電線管	VE70mm	6	m			
	同上付属品		1	式			
	電線(接地)	IV8.0mm	168	m			
	ケーブル(600V)	CVQ38mm ^φ	168	m			
	検査科系統MAC-DT 盤	DT4P125AF/. 屋内壁掛型	1	面			
	検査科発電回路盤	M4P100AF. 屋内壁掛型	1	面			
	雑材料・消耗品		1	式			
	工事費		1	式			
	資材運搬搬入費		1	式			

内 訳 書

中部病院発電回路改修工事

No.4

NO	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
7	厨房コンセント設備工事						
	電線管	VE28mm	4	m			
	同上付属品		1	式			
	コンセントボックス	OB. 404C	3	個			
	電線(接地)	IV2.0mm	52	個			
	ケーブル(600V)	VVF2.0mm-3C	126	m			
	ケーブル(600V)	CV8.0mm-3C	52	m			
	埋込コンセント(G回路)	2P15A+1ELK. 新金P	3	組			
	ケースブレーカー	ELCB3P50AF. 30mA	2	面			
	雑材料・消耗品		1	式			
	工事費		1	式			
8	南棟コンセント設備工事						
	金属製線ぴ	メタルモール. A	9	m			
	同上付属品		1	式			
	金属製線ぴボックス	メタルモール. 1SSB	3	個			
	金属製線ぴコーナー	メタルモールA. B	3	個			
	ケーブル(600V)	VVF2.0mm-3C	24	m			
	高容量コンセント (G回路)	2P15/20A+E. 新金P	1	組			
	雑材料・消耗品		1	式			
	工事費		1	式			
	2階電灯盤増設工事	ELCB2P50AF20AT. 100V	1	式			
	4階電灯盤増設工事	ELCB2P50AF20AT. 100V	1	式			

