

積 算 数 量 書

沖繩県立中部病院

南病棟外気空調機取替修繕工事

内 訳 書

中部病院南病棟 外気空調機取替修繕工事

No.1

NO	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	空調機器	外気空調機					
	AC-1 AHF5F	給気風量 4,450m ³ /h 動力 3.7Kw	1	台			
	AC-2 AHF4F	給気風量 3,150m ³ /h 動力 2.2Kw	1	台			
	AC-3 AHF17F	給気風量 14,400m ³ / h 動力 7.5Kw	1	台			
	AC-4 AHF5F	給気風量 3,800m ³ /h 動力 2.2Kw	1	台			
2	機器搬入撤去費						
	作業人件費		40	人工			
	機材損料費		1	式			
	機材運搬車両費		1	式			
	送迎車両費		1	式			
	クレーン車両費	25t	2	台			
	ケミカルアンカー	M12 SUS	48	個			
	雑資材		1	式			
3	ダクト工事						
	AC-1系統	スーパーダイヤ(TFD使用) 0.6t	12	m ²			
		シール代	12	m ²			
		リブ入れダクト	12	m ²			
	吹出チャンパー製作取付 (GW50t・銅網・点検口)	1400×1000×800H	1	個			
	ダンパー	VD 500×400	1	個			
	キャンパス継手製作取付		3	m			
	ダクト取付費		1	式			

内 訳 書

中部病院南病棟 外気空調機取替修繕工事

No.2

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	副資材・消耗品		1	式			
	運搬交通費		1	式			
	現場雑工事・小運搬		1	式			
	AC-2系統	スーパーダイヤ(TFD使用) 0.5t	24	m ²			
		スーパーダイヤ(TFD使用) 0.6t	6	m ²			
		シール代	30	m ²			
		リブ入れダクト	30	m ²			
	吹出チャンパー製作取付 (GW50t・銅網・点検口)	1200×1000×800H	1	個			
	ダンパー	VD 450×400	1	個			
	キャンパス継手製作取付		3	m			
	風量測定口製作		2	個			
	ダクト取付費		1	式			
	副資材・消耗品		1	式			
	運搬交通費		1	式			
	現場雑工事・小運搬		1	式			
	AC-3系統	スーパーダイヤ(TFD使用) 0.8t	30	m ²			
		シール代	30	m ²			
		リブ入れダクト	30	m ²			
	吹出チャンパー製作取付 (GW50t・銅網・点検口)	2100×1100×1000H	1	個			
	ダンパー	VD 850×600	1	個			
	キャンパス継手製作取付		10	個			

内 訳 書

中部病院南病棟 外気空調機取替修繕工事

No.3

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	風量測定口製作		3	個			
	ダクト取付費		1	式			
	副資材・消耗品		1	式			
	運搬交通費		1	式			
	現場雑工事・小運搬		1	式			
	AC-4系統	スーパードイマ(TFD使用) 0.5t	3	㎡			
		スーパードイマ(TFD使用) 0.6t	6	㎡			
		シール代	9	㎡			
		リブ入れダクト	9	㎡			
	吹出チャンパ-製作取付 (GW50t・銅網・点検口)	1200×1000×800H	1	個			
	ダンパー	VD 450×400	1	個			
	キャンパス継手製作取付		3	m			
	ダクト取付費		1	式			
	副資材・消耗品		1	式			
	運搬交通費		1	式			
	現場雑工事・小運搬		1	式			
4	冷水配管工事		4	カ所			
5	電気工事		4	カ所			
6	保温工事		4	カ所			

