

積算数量書

沖縄県立中部病院

厨房系統外気空調機取替修繕工事

内 訳 書

中部病院本館 厨房系統外気空調機取替修繕工事

No.1

NO	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	空調機器	外気空調機					
	AC-111	給気風量 32,580m ³ /h 動力 15Kw					
		全静圧/機外静圧 843/402Pa(現場組立 込)	1	台			
2	機器搬入撤去費						
	作業人件費		26	人工			
	機材損料費		1	式			
	機材運搬車両費		1	式			
	送迎車両費		1	式			
	クレーン車両費	10t	2	台			
	ケミカルアンカー	M12 SUS	12	個			
	雑資材		1	式			
3	ダクト工事						
	AC-1系統	スーパーダイヤ(TFD使用) 0.8t	3	m ²			
		スーパーダイヤ(TFD使用) 1.0t	14	m ²			
		シール代	17	m ²			
		リブ入れダクト	17	m ²			
	吹込チャンパー製作取付 (点検口)	3400×1200×1650H	1	個			
	吹出チャンパー製作取付 (GW50t・銅網・点検口)	3200×1200×1200H	1	個			
	既設ダクト外仮設金網製作	900φ	1	個			
	既設ダクト外仮設金網製作	1000×400	1	個			
	キャンパス継手製作取付		3	m			
	風量測定口製作取付		3	個			

