

積算数量書 (電気)

沖縄県立中部病院

県立中部病院南病棟耐震補強改修工事

中部病院南病棟耐震補強改修工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1 A 耐震補強改修工事		1	式			
2 B 仮透析病床移動		1	式			
計						

中部病院南病棟耐震補強改修工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A 耐震補強改修工事						
1 電灯設備		1	式			
2 コンセント設備		1	式			
3 電話設備		1	式			
4 テレビ 共聴設備		1	式			
5 情報(医療)設備		1	式			
6 ナースコール設備		1	式			
7 自火報設備		1	式			
8 放送設備		1	式			
9						
10						
11						
12						
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1 電灯設備						
イ 既設ケーブル（撤去）						
ケーブル	VVF2.0-3C（コアガシ）	86	m			
〃	VVF2.0-3C（PF）	2	〃			
〃	VVF1.6-2C（コアガシ）	47	〃			
〃	VVF2.0-2C（PF）	37	〃			
〃	FP2.0-2C（コアガシ）	9	〃			
〃	IV2.0x2（PF）	1	〃			
〃	VVF1.6-3C（PF）	51	〃			
〃	VVF1.6-2C（PF）	2	〃			
〃	CPEV1.2-2C（PF）	23	〃			
	イ) の小計					
ロ 既設ケーブル（切り離し・再接続）						
ケーブル	VVF1.6-3C（コアガシ）	6	m			
	ロ) の小計					
ハ 既設機器（移設）						
照明器具	B32 : FRS15F2-322PHH	10	台			
〃	Ya : ST1-FBF10-C	1	〃			
〃	P21 : FBF6-201	3	〃			
〃	a181 : FRS11-D181	1	〃			
〃	a271 : FRS11-D271	1	〃			
〃	a271 : FRS19-322	1	〃			
〃	F31 : FSS9-321	2	〃			
〃	e41dc : KO-IRS2-40	1	〃			
〃	G32 : FRS L-322	10	〃			
〃	YC : ST1-FSF23-BL	4	〃			
セレクトスイッチ	4L	1	個			
〃	12L	2	〃			
	ハ) の小計					

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1 電灯設備						
ニ 既設機器（撤去）						
タップスイッチ	1P15Ax1	6	個			
"	1P15Ax2	1	"			
ニ) の小計						
ホ 新設ケーブル						
ケーブル	EM-EEF2. 0-3C (コアガシ)	82	m			
"	EM-EEF1. 6-2Cx2 (コアガシ)	16	"			
"	EM-EEF1. 6-2C (コアガシ)	13	"			
"	EM-EEF2. 0-2C (PF16)	39	"			
"	FP2. 0-2C (コアガシ)	9	"			
"	EM-IE2. 0x2 (PF)	1	"			
"	EM-EEF1. 6-3C (PF16)	51	"			
"	EM-EEF1. 6-2C (PF16)	2	"			
"	CPEV1. 2-2C (コアガシ)	23	"			
ホ) の小計						
ハ 新設機器						
タップスイッチ	1P15Ax1	6	個			
"	1P15Ax2	1	"			
ハ) の小計						
ト 新設電線管						
電線管	PF22	90	m			
ト) の小計						
1の合計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2 コンセント設備						
イ 既設ケーブル（撤去）						
ケーブル	VVF2.0-3C（コロガシ）	21	m			
〃	IV2.0x3（PF）	5	〃			
〃	VVF1.6-3C（PF）	12	〃			
	イ) の小計					
ロ 既設ケーブル（切り離し・再接続）						
ケーブル	VVF1.6-3C	30	m			
〃	VVF2.0-3C	100	〃			
	ロ) の小計					
ハ 既設機器（撤去）						
コンセント	2P15Ax2, E付	53	個			
防水コンセント	2P15Ax2, E付	10	〃			
	ハ) の小計					
ニ 新設ケーブル						
ケーブル	EM-EEF2.0-3C（PF16）	21	m			
〃	EM-EEF1.6-3C（PF16）	12	〃			
〃	EM-IE2.0x3（PF）	5	〃			
	ニ) の小計					
ホ 新設機器						
コンセント	2P15Ax1, E付	2	個			
〃	2P15Ax2, E付	51	〃			
防水コンセント	2P15Ax2, E付	10	〃			
アウトレットボックス	四角中VE44	41	〃			
	ホ) の小計					

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2 コンセント設備						
^ 新設電線管						
電線管	PF22	30	m			
^) の小計						
2の合計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3 電話設備						
イ 既設（切り離し・再接続）						
ケーブル	0.4-2P×2 (PF)	1	m			
〃	0.4-2P (PF)	3	〃			
電線管	PF16	4	〃			
イ) の小計						
ロ 既設機器（撤去）						
電話用アウトレット	0	5	個			
ロ) の小計						
ハ 新設ケーブル						
ケーブル	0.4-2P×3 (PF)	33	m			
〃	0.4-2P×2 (PF)	27	〃			
〃	0.4-2P (PF)	45	〃			
ハ) の小計						
ニ 新設機器						
電話用アウトレット	0	5	個			
ニ) の小計						
ホ 新設電線管						
電線管	PF16	106	m			
ホ) の小計						
3の合計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6 ナースコール設備						
イ 既設ケーブル（撤去）						
ケーブル	CPEV-S0. 9-3P (PF)	5	m			
〃	AE0. 9-2C (PF)	7	〃			
〃	AE0. 9-3P (PF)	2	〃			
〃	CPEV0. 9-5C (PF)	55	〃			
〃	CPEV0. 9-5P	2	〃			
イ) の小計						
ロ 既設（切り離し・再接続）						
ケーブル	AE0. 9-2C (PF)	7	m			
〃	AE0. 9-4C (PF)	1	〃			
〃	AE0. 9-5P (PF)	1	〃			
〃	CPEV0. 9-5P	29	〃			
電線管	PF16	8	〃			
〃	PF22	1	〃			
ロ) の小計						
ハ 既設機器（移設）						
代表廊下灯		0	5	個		
復旧釘		0	5	〃		
トイレ・浴室用押釦		0	6	〃		
ナースコール制御器		0	2	台		
ナースコール親機		0	2	〃		
ハ) の小計						
ニ 既設（撤去）						
電線管	PF16	7	m			
〃	PF22	7	〃			
ニ) の小計						
6の合計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
8 放送設備						
イ 既設ケーブル（撤去）						
ケーブル	HP1. 2-3C(コカガシ)	40	m			
イ) の小計						
ロ 既設ケーブル（切り離し・再接続）						
ケーブル	HP1. 2-3C(コカガシ)	3	m			
ロ) の小計						
ハ 既設機器（移設）						
天井埋込スピーカー	0	4	個			
アッテネーター	0	4	〃			
ハ) の小計						
ニ 新設ケーブル						
ケーブル	EM-HP1. 2-3C(コカガシ)	35	m			
〃	EM-HP1. 2-3C(PF16)	5	〃			
ニ) の小計						
ホ 新設電線管						
電線管	PF16	5	m			
ホ) の小計						
8の合計						

中部病院南病棟耐震補強改修工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B 仮透析病床移動						
1 透析設備		1	式			
計						

