内　訳　表

沖縄県立中部病院本館外壁補修塗装工事

NO	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	仮設工事						
	外部足場	手すり先行式　１階建て	594.0	㎡			
	外部足場	手すり先行式　２階建て	251.0	㎡			
	外部足場	手すり先行式　７階建て	3,081.0	㎡			
	ネット状養生シート	災害防止Ｉ類	3,926.0	㎡			
	仮設材運搬	足場関連資材	3,926.0	㎡			
2	防水改修工事（外部）						
	打継目地部分シーリング	ポリウレタン　25×15	1,119.0	m			
	躯体目地部分シーリング	ポリウレタン　25×15	217.0	m			
	PC目地シーリング	ポリウレタン　25×15	1,188.0	m			
	建具廻りシーリング	変成シリコン　10×7	3,398.4	m			
3	塗装改修工事						
	外装薄塗材E	(コンクリート面)RP―１	4,610.0	㎡			
	常温ガラスコーティング材	(コンクリート面)	1,767.0	㎡			下塗り:グレー色 上塗り:ガラスコート材
	常温ガラスコーティング材	(ボード面)	638.0	㎡			下塗り:グレー色 上塗り:ガラスコート材
	既存下地処理	高圧水洗15MPa以上既存下地劣化部除去	7,015.0	㎡			
4	打診調査(施工数量調査)		12.0	人			
5	外壁補修						
	欠損部改修	充填工法(露筋なし)・肌合せとも/ポリマーセメントモルタル	150.0	㎡			
	ひび割れ部改修(幅0.3㎜～0.5㎜未	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	25.0	m			
	ひび割れ部改修(幅0.5㎜～1.0㎜未	自走式低圧エポキシ樹脂注入工法	25.0	m			