

質問回答書

入札参加者予定者 各位

県立中部病院設備・調達課

下記工事に対する質問について、下記のとおり回答します。

工事名：県立中部病院本館外壁補修塗装工事

NO	質問事項	回答
1	現場事務所は病院敷地内に設置は可能でしょうか。	院内に設置場所はありません。近隣に現場事務所を確保してください。
2	工事関係者の車両は、無償提供で院内駐車場に停めてもよろしいでしょうか。	無償で提供出来る駐車場は 3 台分しかないため、乗合をお願いします。それ以上の台数を駐車する場合は契約後に受注者と協議します。
3	工事用水及び工事用電力等について 現場説明書 13.工事用水・工事用電力等では、請負者の負担と記載されていますが、図面-A02 特記仕様書② ②仮設工事では、工事用水、工事用電力は無償となっております。 どちらが正しいでしょうか。	電気、水道等の経費は受注者側で子メーター等を設置し負担して貰いますが、電気・水道の使用量が把握できない、又は電気・水道の使用量が少量である場合などは契約後に受注者と協議し無償で提供する場合があります。
4	工事関係者用のトイレは病院敷地内に仮設トイレを設けるのでしょうか。 または院内トイレの使用は可能でしょうか。	指定する院内のトイレを使用してください。仮設トイレの設置は契約後に受注者と協議します。
5	現場説明書 18.工程管理について 週 1 回の工程会議が原則となっておりますが、工程会議の場所は、院内会議室と考えてよろしいでしょうか。	工程会議は施設管理室で行います。

6	<p>内訳表について 塗装改修工事において、常温ガラスコーティング材とありますが、メーカー指定はありますか。 また、仕様の提示をお願いします。</p>	<p>常温ガラスコーティング材についてはメーカー指定は行いません。株式会社コスモテクノロジー社のガラスコーティング材と同等程度の材料を使用して下さい。</p>
7	<p>A-03 特記仕様書③⑩その他について ②その他に設備等の施工数量調査とありますが、内訳書には明記がありません。調査は何を調べますか。</p>	<p>外壁を打診調査して補修が必要な亀裂等を調べます。</p>
8	<p>東面に鉄骨の庇があり、外部足場設置後は、1車線通行になります。大型車両は通行できなくなりますが、よろしいでしょうか。</p>	<p>本館東面は業者搬入口にあたるため、1車線通行にならないよう鉄骨の庇を撤去してから外部足場を設置する計画を立てています。</p>
9	<p>A-09 立面図④ 2通り～1b通り間に既存の建物が描かれていません。そちらも塗装範囲と考えてよろしいでしょうか。 その場合は塗装の平米数は増になりますか。</p>	<p>質問の壁面は図面及び数量内訳の両方で記載していないため、今回の塗装範囲に含めません。当該箇所については契約後に受注者と協議します。</p>
10	<p>露出配管も塗装範囲ですか。 塗装範囲の場合塗料の種類は受注者側で提案しますか、指定がありますか。</p>	<p>露出配管も塗装範囲です。塗料の指定はありませんが契約後に受注者と協議します。</p>
11	<p>露出配管が塗装範囲なら内訳の設計数量に含まれていますか。</p>	<p>露出配管は塗装範囲のため、内訳の設計数量に含まれています。</p>