

内 訳 書

県立中部病院本館1階救急側感染症患者受入用陰圧システム化工事

No.1

NO	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	本館1階救急側						
	1機器類						
	CAV-FW5(24V)	風量 150m ³ /h 150φ	1	台			
	CAV-FW5(24V)	風量 70m ³ /h 150φ	1	台			
	高気密ダンパー	150φ	2	台			
	HS(F付き・PS-300)	200×200	2	個			
	天井埋込排気ファン						
	SUS製耐外風フード付ファン	風量 150m ³ /h 静圧 300Pa	1	台			
	SUS製耐外風フード付ファン	風量 70m ³ /h 静圧 300Pa	1	台			
	フィルターユニット	HEPA/プレフィルター	2	台			
	2 ダクト工事						
	スパイラルダクト	150φ 2m	23	本			
	スパイラルダクト継手類		1	式			
	吸込口吹出口BOX制作	200×200×350H	2	個			
	支持金物製作		1	式			
	機器及び器具取付施工費		1	式			
	副資材・消耗品		1	式			
	運搬交通費		1	式			
	3 計装電源工事						
	ダンパーモーター		2	台			
	マノスタースイッチ		2	個			
	制御盤		1	面			
	ケーブル	CV-2C-3C	70	m			
		CVV-1.25-2C	86	m			
		CVV-1.25-3C	86	m			
		CVV-1.25-5C	20	m			
	電線管	HIVE36mm	5	m			
	同上付属品		1	式			
	吊り材料及び支持金具		1	式			

