

## 沖縄県立中部病院ネットワーク機器の調達に係る一般競争入札への質問及び回答について

No	質問内容	回答
1	ネットワーク機器の提案検討にあたり現場確認の実施は可能でしょうか。	現場確認の実施については対応可能です。
2	無線アクセスポイントの給電に関して、PoEスイッチではなく、パワーインジェクターの使用は可能でしょうか。	PoEスイッチではなくパワーインジェクターに置き換えた構成にした場合でも当院が求める機能が担保できるのであれば、パワーインジェクターを使用した構成をご提案いただいても構いません。ただし、障害発生時を想定して予備機も含めたご提案をお願いいたします。
3	営業実績証明書（様式2）について、契約額の記載は必須となりますでしょうか。	同規模の契約実績があることを確認する必要があるため、お手数ですが、契約金額の記載をお願いいたします。
4	5.2.1. 通信機器 (4)【PoE スイッチ】 PoEスイッチではなくパワーインジェクターを使ってもよいでしょうか。パワーインジェクターを使う場合もPoEスイッチに求められるスイッチ機能はフロアスイッチにて満たすことが可能です。	無線アクセスポイントが少数の場合は、パワーインジェクターでも可とします。但し、電源はUPSからの給電で対応すること。 また、故障に備えて予備機を含めたご提案をお願いいたします。
5	5.2.1. 通信機器 (7)【無線 LAN コントローラ】 無線LANコントローラの仕様について、無線アクセスポイントを含む無線LANシステム全体で仕様を満たす方式でもよいでしょうか。	無線LANシステム全体で仕様を満たす方式であれば可とします。
6	5.2.1. 通信機器 (7)【無線 LAN コントローラ】 別紙(3) コアスイッチと通信先機器システムの接続方式と必要モジュール数 無線LANコントローラの接続速度が、仕様書の中で20G接続とも2G接続とも取れます。どちらが正しいでしょうか。	無線LANコントローラの接続速度は、仕様書の20G接続が正しい要件となっております。2G接続は現状の接続速度となります。 但し、無線通信パケットが無線コントローラを経由しない無線LANシステムの場合(*)は、2G接続でも可とします。 *無線通信パケットが無線アクセスポイントから直接コアスイッチに送信されるシステム。
7	7.3. ハードウェア保守 拡張L2スイッチは保守不要となっていますが、予備機も不要でしょうか。	導入するL2スイッチのうち、ポート数が一番多い機種を予備機として1台含めてください。

No	質問内容	回答
8	<p>5.2.3. 無停電電源装置</p> <p>無線コントローラ、認証サーバのUPSは専用機ではなくコアスイッチ向け等サーバ室の他のUPSと共有するというのでよいでしょうか。電源容量に問題ないことを確認します。</p>	<p>電源容量に問題がない場合は、共有することも可とします。</p> <p>但し、UPSは電源喪失時に10分以上給電できること。</p>
9	<p>5.2.2. ネットワーク機器の監視及び管理</p> <p>ネットワーク監視サーバのUPSは専用機ではなくコアスイッチ向け等サーバ室の他のUPSと共有するというのでよいでしょうか。電源容量に問題ないことを確認します。</p>	<p>電源容量に問題がない場合は、共有することも可とします。</p> <p>但し、UPSは電源喪失時に10分以上給電できること。</p>
10	<p>5.2.2. ネットワーク機器の監視及び管理</p> <p>アラート通報用のメールサーバは存在しますでしょうか？弊社カスタマーサポート向けの外部アラート送信を想定しています。</p>	<p>メールサーバは存在します。</p>
11	<p>別紙2 入札書及び委任状（入札書、再入札書、再々入札書）</p> <p>押印欄については代理人の印鑑でよろしいでしょうか。</p> <p>それとも会社印または社長印でしょうか。</p>	<p>押印欄については、代理人が入札参加する場合は、入札時に提出していただく委任状において届け出る代理人の印鑑と同一の印鑑の押印をお願いします。</p>