



# 内 訳 書

沖縄県立中部病院空調設備関連工事

No.2

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>2. 南病棟 1階FCU更新工事</b>							
2-1	空調機器 天井埋込 カセット型ファンコイル	2方向吹出 電動2方 弁 トレンパンステンレス製					
		FCU-1 FWHC2DDR	14	台			
		FCU-2 FWHC3DDR	15	台			
		FCU-3 FWHC4DDR	1	台			
		FCU-4 FWHC6DDR	3	台			
		FCU-5 FWHC8DDR	11	台			
2-2	養生費		44	カ所			
2-3	作業費		88	人工			
2-4	雑資材消耗品		1	式			
2-5	既設機器処分費		1	式			
	小計						
<b>3. 北側ISS除塩フィルターユニット更新工事</b>							
3-1	換気ダクト工事						
	ダクト製作取付		7	㎡			スーパーダイヤ仕様 TDF0.8t
	ガラリチャンパ製作取付	3100×1300×400L	8	㎡			スーパーダイヤ仕様
	外部チャンパ製作取付	5100W×1300H×350L	11	㎡			SUS304 1.0t
	除塩フィルターボックス製作取付 (レール付・点検口付)	3100×1250×340L	1	台			SUS304 1.0t
	ウェザークカバー製作取付 (レール付)	3100×1250×550	1	台			SUS304 1.0t
	ダクト及びチャンパー 網		1	式			
	既設ダクト撤去作業		1	式			
	仮設ダクト製作取付		6	㎡			
	外部仮設足場設置		1	式			
	副資材・消耗品		1	式			
	運搬交通費		1	式			

