

内 訳 書

沖縄県立中部病院給排気ファン更新工事

No.1

NO	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	給排気ファン本体						
	FS-11	床置 風量26,000m ³ /h 静圧343pa	2	台			ボイラ室
		三相200V 出力7.5Kw					
	FS-12	床置 風量7,500m ³ /h 静圧363pa	2	台			1F 熱源機室
		三相200V 出力2.2Kw					
	FS-14	床置 風量3,100m ³ /h 静圧559pa	1	台			ISS空調機械室(2)
		三相200V 出力1.5Kw 電動機全閉外扇式					
	FS-15	天井吊り 風量2,600m ³ /h 静圧392pa	1	台			ISS空調機械室(3)
		三相200V 出力1.5Kw					
	FS-23	天井吊り 風量1,600m ³ /h 静圧216pa	1	台			エレベータ機械室7
		三相200V 出力0.5Kw 消音ボックス 特別付属品 防振ゴム					
	FS-31	床置 風量4,500m ³ /h 静圧422pa	1	台			空調機械室
		三相200V 出力1.5Kw 電動機全閉外扇式					
	FS-33	床置 風量4,000m ³ /h 静圧452pa	1	台			エレベータ機械室8
		三相200V 出力1.5Kw 電動機全閉外扇式					
	FS-72	天井吊り 風量600m ³ /h 静圧343pa	1	台			ISS空調機械室(2)
		三相200V 出力0.18Kw 消音ボックス 特別付属品 防振ゴム					
	FS-81	天井吊り 風量2,800m ³ /h 静圧304pa	1	台			エレベータ機械室1, 2
		三相200V 出力0.7Kw 防振ゴム 特別付属品					
	FS-82	天井吊り 風量2,000m ³ /h 静圧353pa	1	台			エレベータ機械室3, 4
		三相200V 出力0.45Kw 防振ゴム 特別付属品					
	FS-83	天井吊り 風量1,800m ³ /h 静圧245pa	1	台			B1F 倉庫
		三相200V 出力0.3Kw 防振ゴム 特別付属品					
	FS-102	床置 風量3,000m ³ /h 静圧402pa	1	台			電気室
		三相200V 出力1.5Kw					
	FS-210-1	天井吊り 風量1,350m ³ /h 静圧442pa	1	台			3F EVMR
		三相200V 出力0.75Kw					
	FS-212-1	天井吊り 風量750m ³ /h 静圧510pa	1	台			3F EVMR
		三相200V 出力0.75Kw					
	FS-314-2	床置 風量3,260m ³ /h 静圧500pa	1	台			3Fオートクレープ置場
		三相200V 出力1.5Kw 電動機全閉外扇式 消音ボックス					

内 訳 書

沖縄県立中部病院給排気ファン更新工事

No.2

NO	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	給排気ファン本体						
	FE-11	床置 風量20,500m ³ /h 静圧196pa 三相200V 出力5.5Kw	2	台			ボイラー室
	FE-12	床置 風量7,500m ³ /h 静圧128pa 三相200V 出力1.5Kw	2	台			特別検室
	FE-13	床置 風量5,000m ³ /h 静圧245pa 三相200V 出力1.5Kw 電動機全閉外扇式 防振スプリング	1	台			ISS空調機械室 (1)
	FE-14	天井吊り 風量3,100m ³ /h 静圧255pa 三相200V 出力1.5Kw	1	台			ISS空調機械室 (2)
	FE-15	天井吊り 風量2,600m ³ /h 静圧392pa 三相200V 出力1.5Kw	1	台			ISS空調機械室 (3)
	FE-18	天井吊り 風量160m ³ /h 静圧88pa 単相100V 出力30w 耐湿形 特別付属品 防振ゴム	1	台			中央監視シャワー室
	FE-19	天井吊り 風量50m ³ /h 静圧69pa 単相100V 出力25w 消音ボックス 特別付属品 防振ゴム	1	台			中央監視便所
	FE-23	天井吊り 風量1,600m ³ /h 静圧59pa 三相200V 出力0.5Kw 消音ボックス 特別付属品 防振ゴム	1	台			エレベータ機械室7
	FE-31	床置 風量4,500m ³ /h 静圧187pa 三相200V 出力0.75Kw 電動機全閉外扇式	1	台			空調機械室
	FE-33	床置 風量4,000m ³ /h 静圧187pa 三相200V 出力0.75Kw 電動機全閉外扇式	1	台			エレベータ機械室8
	FE-72	天井吊り 風量600m ³ /h 静圧59pa 三相200V 出力0.06Kw 消音ボックス 特別付属品 防振ゴム	1	台			ISS空調機械室 (2)
	FE-81	天井吊り 風量2,800m ³ /h 静圧186pa 三相200V 出力0.45Kw 防振ゴム 特別付属品	1	台			エレベータ機械室1, 2
	FE-82	天井吊り 風量2,000m ³ /h 静圧118pa 三相200V 出力0.3Kw 防振ゴム 特別付属品	1	台			エレベータ機械室3, 4
	FE-83	天井吊り 風量1,800m ³ /h 静圧108pa 三相200V 出力0.3Kw 防振ゴム 特別付属品	1	台			B1F 倉庫
	FE-101-1	床置 風量7,200m ³ /h 静圧686pa 三相200V 出力3.7Kw	1	台			1階外来一般

内 訳 書

沖縄県立中部病院給排気ファン更新工事

No.3

NO	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	給排気ファン本体						
	FE-101-2	天井吊り 風量3,200m ³ /h 静圧392pa 三相200V 出力1.5Kw	1	台			1階外来便所
	FE-102	床置 風量3,000m ³ /h 静圧196pa 三相200V 出力0.75Kw	1	台			電気室
	FE-105-1	床置 風量4,340m ³ /h 静圧402pa 三相200V 出力1.5Kw 電動機全閉外扇式	1	台			薬剤一般
	FE-106	天井吊り 風量1,000m ³ /h 静圧245pa 三相200V 出力0.4Kw	1	台			カルテ庫
	FE-107-1	天井吊り 風量1,850m ³ /h 静圧343pa 三相200V 出力0.75Kw	1	台			事務室・待合
	FE-107-2	天井吊り 風量900m ³ /h 静圧343pa 三相200V 出力0.28Kw 消音ボックス 特別付属品 防振ゴム	1	台			待合便所
	FE-108-1	床置 風量5,680m ³ /h 静圧294pa 三相200V 出力2.2Kw	1	台			放射線一般
	FE-109-1	天井吊り 風量2,020m ³ /h 静圧236pa 三相200V 出力0.75Kw 電動機全閉外扇式	1	台			アンギオ一般
	FE-110-1	床置 風量2,900m ³ /h 静圧304pa 三相200V 出力1.5Kw 電動機全閉外扇式 防振スプリング	1	台			物流一般
	FE-110-3	床置 風量1,000m ³ /h 静圧147pa 三相200V 出力0.4Kw 電動機全閉外扇式	1	台			物流ベッド洗浄機
	FE-111-1	床置 風量44,730m ³ /h 静圧334pa 三相200V 出力15Kw 電動機全閉外扇式屋外仕様 点検口付 ドレン抜き 防振スプリング	1	台			厨房一般
	FE-111-2	天井吊り 風量950m ³ /h 静圧108pa 三相200V 出力0.4Kw 電動機全閉外扇式屋外仕様	1	台			厨房事務室
	FE-201-1	天井吊り 風量3,870m ³ /h 静圧294pa 三相200V 出力1.5Kw 消音ボックス	1	台			2階外来一般
	FE-201-2	天井吊り 風量2,100m ³ /h 静圧245pa 三相200V 出力0.75Kw 消音ボックス	1	台			2階外来便所

内 訳 書

沖縄県立中部病院給排気ファン更新工事

No.4

NO	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	給排気ファン本体						
	FE-203-1	床置 風量3,500m ³ /h 静圧1158pa 三相200V 出力2.2Kw 防振スプリング	1	台			解剖一般
	FE-204	床置 風量4,640m ³ /h 静圧1452pa 三相200V 出力3.7Kw 電動機全閉外扇式 防振スプリング	2	台			核医学
	FE-205-1	天井吊り 風量800m ³ /h 静圧265pa 三相200V 出力0.28Kw 消音ボックス 特別付属品 防振ゴム	1	台			ナース控室・廊下
	FE-205-2	天井吊り 風量900m ³ /h 静圧157pa 三相200V 出力0.15Kw 消音ボックス 特別付属品 防振ゴム	1	台			共用便所
	FE-206-1	床置 風量4,180m ³ /h 静圧373pa 三相200V 出力1.5Kw 電動機全閉外扇式 防振スプリング	1	台			管理事務一般
	FE-207	天井吊り 風量1,920m ³ /h 静圧206pa 三相200V 出力0.75Kw 電動機全閉外扇式 消音ボックス	1	台			ハワイ大学事務室 図書室
	FE-208-1	天井吊り 風量1,320m ³ /h 静圧245pa 三相200V 出力0.4Kw 電動機全閉外扇式 消音ボックス	1	台			控室・当直室
	FE-209	天井吊り 風量2,450m ³ /h 静圧177pa 三相200V 出力0.75Kw 消音ボックス	1	台			会議室 栄養指導室
	FE-210	床置 風量3,820m ³ /h 静圧549pa 三相200V 出力2.2Kw 電動機全閉外扇式 消音ボックス	1	台			病理検査
	FE-210-1	床置 風量1,350m ³ /h 静圧314pa 三相200V 出力0.75Kw 電動機全閉外扇式	1	台			薄切・ 電顕標本作室
	FE-210-2	天井吊り 風量2,850m ³ /h 静圧270pa 三相200V 出力1.5Kw 電動機全閉外扇式	1	台			実験流し 染色コーナー
	FE-212	床置 風量5150m ³ /h 静圧942pa 三相200V 出力3.7Kw 防振スプリング	1	台			細菌検査室
	FE-301-1	天井吊り 風量1,800m ³ /h 静圧196pa 三相200V 出力0.5Kw 消音ボックス 特別付属品 防振ゴム	1	台			産婦人科 病棟一般
	FE-301-2	天井吊り 風量1,380m ³ /h 静圧137pa 三相200V 出力0.28Kw 消音ボックス 特別付属品 防振ゴム	1	台			産婦人科 共用便所
	FE-301-3	天井吊り 風量450m ³ /h 静圧98pa 三相200V 出力0.06Kw 消音ボックス 特別付属品 防振ゴム	1	台			産婦人科洗濯 シャワー

内 訳 書

沖縄県立中部病院給排気ファン更新工事

No.6

NO	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	給排気ファン本体						
	FE-313-1	床置 風量1,100m ³ /h 静圧147pa 三相200V 出力0.4Kw 防振スプリング	1	台			MFICU
	FE-314-1	天井吊り 風量2,700m ³ /h 静圧392pa 三相200V 出力1.5Kw 電動機全閉外扇式	1	台			3階滅菌保管室 既滅菌
	FE-314-2	床置 風量3,260m ³ /h 静圧187pa 三相200V 出力0.75Kw 電動機全閉外扇式 消音ボックス	1	台			オートクレーブ置場
	FE-601-1	床置 風量5,000m ³ /h 静圧422pa 三相200V 出力2.2Kw 電動機全閉外扇式	1	台			4～6階東病棟 4床室
	FE-602	天井吊り 風量1,500m ³ /h 静圧275pa 三相200V 出力0.4Kw 電動機全閉外扇式	1	台			4～6階東病棟 1床室
	FE-604	天井吊り 風量1,500m ³ /h 静圧157pa 三相200V 出力0.4Kw	1	台			4～6階西病棟 1床室
	FE-701-1	床置 風量3,030m ³ /h 静圧324pa 三相200V 出力0.75Kw 電動機全閉外扇式	1	台			東ナースステーション
	FE-701-2	床置 風量2,700m ³ /h 静圧275pa 三相200V 出力0.75Kw 電動機全閉外扇式 防振スプリング	1	台			東便所 汚物処理室他
	FE-701-3	床置 風量1,500m ³ /h 静圧206pa 三相200V 出力0.4Kw 電動機全閉外扇式 防振スプリング	1	台			東シャワー室他
	FE-701-6	天井吊り 風量150m ³ /h 静圧245pa 三相200V 出力80w エポキシ樹脂塗料	1	台			5階無菌病室 ユニット
	FE-702-1	床置 風量3,430m ³ /h 静圧226pa 三相200V 出力0.75Kw	1	台			西ナースステーション
	FE-702-2	床置 風量2,000m ³ /h 静圧177pa 三相200V 出力0.75Kw	1	台			西便所 汚物処理室他
	FE-702-3	床置 風量1,530m ³ /h 静圧186pa 三相200V 出力0.4Kw 防振スプリング	1	台			西シャワー室
	FE-703-1	天井吊り 風量1,800m ³ /h 静圧284pa 三相200V 出力0.8Kw 消音ボックス 特別付属品 防振ゴム	1	台			食堂
	FE-703-2	天井吊り 風量800m ³ /h 静圧69pa 三相200V 出力0.10Kw 消音ボックス 特別付属品 防振ゴム	1	台			共用便所

内 訳 書

沖縄県立中部病院給排気ファン更新工事

No.7

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	給排気ファン本体						
	FE-704-1	床置 風量10,600m ³ /h 静圧373pa 三相200V 出力3.7Kw 電動機全閉外扇式 防振スプリング	1	台			食堂用厨房
	FE-704-2	天井吊り 風量300m ³ /h 静圧69pa 三相200V 出力0.02Kw 消音ボックス 特別付属品 防振ゴム	1	台			厨房事務室
	小計						
2	新設給排気ファン 取付工事						
	ファン取付け	#3	11	台			
	"	#2 1/2	5	台			
	"	#2	25	台			
	"	#1 3/4	7	台			
	"	#1 1/2	32	台			
	"	#1 1/4	1	台			
	"	#1	8	台			
	キャンバス	#5、#6	3	組			
	"	#4 1/2	2	組			
	"	#4	1	組			
	"	#3	11	組			
	"	#2 1/2	5	組			
	"	#2	25	組			
	"	#1 3/4	7	組			
	"	#1 1/2	32	組			
	"	#1 1/4	1	組			
	"	#1	8	組			
	寸法取り		1	式			
	金物類		1	式			
	ファン前後ダクト		594	m ²			
	交通・運搬費		1	式			
	小計						

内 訳 書

沖縄県立中部病院給排気ファン更新工事

No.8

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	給排気ファン撤去工 事						
	ファン撤去	#3	11	台			
	"	#2 1/2	5	台			
	"	#2	25	台			
	"	#1 3/4	7	台			
	"	#1 1/2	32	台			
	"	#1 1/4	1	台			
	"	#1	8	台			
	ファン前後ダクト		594	m ²			
	場内運搬費		1	式			
	小計						
4	試運転調整						
	試運転調整費		95	台			
	小計						
5	雑工事						
	特殊重量物運搬据付費		1	式			
	給排気ファン	#6、#5、#4、#4 1/2	6	台			
	電源切離し接続工事		1	式			
	空調室外機移設工事		1	式			
	厨房一般系統 防錆処理塗装		1	式			
	厨房一般系統用 架台製作設置		1	式			
	厨房一般系統ダクト (スーパーダイマ)工事		1	式			
	屋外フェンス工事		1	式			
	天井開口、復旧工事		1	式			
	養生費		1	式			
	産業廃棄物処理費		1	式			
	小計						

