

# 積算数量書

沖縄県立中部病院  
放射線治療センター改修工事

# 積算数量書

沖縄県立中部病院放射線治療センター改修工事

NO	仕様及び品名	数量	単位	単価	金額
1	建築工事	1	式		
2	機械設備工事	1	式		
3	電気設備工事	1	式		
4	アスベスト撤去工事	1	式		
5	共通仮設費	1	式		
6	現場管理費	1	式		
7	一般管理費等	1	式		
	小計				
	消費税	10	%		
	合計				

# 内 訳 書

沖縄県立中部病院放射線治療センター改修工事

No.1

NO	仕様及び品名	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	<b>建築工事</b>					
1-1	<b>直接仮設工事</b>					
	墨出し	290.0	m <sup>2</sup>			
	養生費	290.0	m <sup>2</sup>			
	整理清掃	290.0	m <sup>2</sup>			
	内部足場	290.0	m <sup>2</sup>			脚立ステージ 足場
	内部型枠コンクリ用足場	54.0	m			
	外部足場	30.0	m <sup>2</sup>			
	外部養生ネット	30.0	m <sup>2</sup>			
	材料運搬費	1.0	式			
1-2	<b>解体工事</b>					
	既設床ビニルタイル撤去	230.0	m <sup>2</sup>			
	ビニルタイル撤去	230.0	m <sup>2</sup>			
	鋼製建具撤去	10.0	ヶ所			
	軽鉄間仕切り壁撤去	95.0	m <sup>2</sup>			
	コンクリートブロック壁撤去	12.0	m <sup>2</sup>			
	養生他雑工事	1.0	式			
	廃材搬出処分費	1.0	式			
	(電気室解体工事)					
	既設コンクリート壁撤去	1.0	ヶ所			W1.4×H2.5 (養生共)
	既設アスファルト床撤去	25.0	m <sup>2</sup>			
	既設アスファルト床カッター入れ	10.0	m			
	機械使用費(運搬費)	1.0	式			ミニユンボ コンプレッ サ
	アスファルト床材搬出処分	1.0	式			2tダンプ他
	養生、片付け、雑工事	1.0	式			
1-3	<b>土工事</b>					
	墨出し遣り方	1.0	式			
	機械損料	1.0	式			ミニユンボ0.1

# 内 訳 書

沖縄県立中部病院放射線治療センター改修工事

No.2

NO	仕様及び品名	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	機械運搬	1.0	式			往復
	ダンプ	1.0	台			2t
	残土運搬処分	1.0	式			
	労務費	4.0	人工			
	砕石材料費	1.0	m <sup>3</sup>			
	捨コン	0.8	m <sup>3</sup>			
	左官捨コン均し	1.0	人工			
	労務費(砕石時期、捨コン打設、埋戻し)	8.0	人工			
	機械損料	1.0	式			ダンパー他
	雑工事	1.0	式			養生 片付け他
	電気室土間転圧均し	6.0	人工			
	電気室土間砕石材料	2.5	m <sup>3</sup>			
1-4	型枠工事					
	(リニアック室)					
	下り壁型枠材料費(合板、サポート、金物他)	1.0	式			
	グラウト注入型枠	1.0	式			
	型枠加工組立・解体労務費	5.0	人工			
	(密封小線源治療室)					
	型枠加工組立	46.0	m <sup>2</sup>			
	グラウト注入型枠	1.0	式			
	補強用雑金物	1.0	式			
	(リニアック外部) 基礎型枠					
	上部軀体型枠	38.0	m <sup>2</sup>			
	雑型枠金物	1.0	式			
	電気室 コンクリ止め型枠	1.0	式			
	型枠材料運搬費	1.0	式			

# 内 訳 書

沖縄県立中部病院放射線治療センター改修工事

No.3

NO	仕様及び品名	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1-5	鉄筋工事					
	鉄筋	1.5	t			D10,D13
	鉄筋	0.6	t			D16
	加工組立費	12.0	人工			
	電気室土間ワイヤーメッシュ	3.0	枚			6φ
	ワイヤーメッシュ取り付け	1.0	式			
	材料運搬費	1.0	式			
	D13樹脂系アンカー 下・横向	114.0	㎡			材工共
	D13樹脂系アンカー 上向	26.0	本			材工共
	D16樹脂系アンカー 下向	26.0	本			材工共
	D16樹脂系アンカー 上向	26.0	本			材工共
	スパイラル筋 6φ * 150φ * @50	37.0	m			材工共
	D10樹脂系アンカー 下・横向	52.0	本			材工共
	D10樹脂系アンカー 上向	28.0	本			材工共
	スパイラル筋 6φ * 150φ * @50	10.0	m			材工共
	D10樹脂系アンカー 下・横向	348.0	本			材工共
	スパイラル筋 6φ * 150φ * @50	32.0	m			材工共
	引張試験 3~5本	3.0	回			
	既設鉄筋探査	3.0	回			
	※鉄筋ナット付き 穿孔8d 出長40d					

1-6	コンクリート工事					
	電気室土間コンクリート	5.0	㎡			
	リニアック室①②③コンクリート	29.0	㎡			
	雑コンクリート	2.0	㎡			
	圧送車設置	3.0	回			
	コンクリート圧送費	34.0	㎡			
	コンクリート打設労務費	14.0	人工			
	圧送配管	1.0	式			

# 内 訳 書

沖縄県立中部病院放射線治療センター改修工事

No.4

NO	仕様及び品名	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	バイブレーター損料	4.0	回			
	かたづけ清掃費	1.0	式			
	捨てコンクリート	0.6	m <sup>3</sup>			
RC新設壁工事 D1通り 2000 * 750 H1300						
	グラウト用型枠 (両面)組立て、解体、シール共 H200	4.0	m			
	グラウト打設 F <sub>m</sub> =30N/mm <sup>2</sup>	0.45	m <sup>3</sup>			材工共
	グラウト材運搬費	0.45	m <sup>3</sup>			
	グラウト用ポンプ損料	0.45	m <sup>3</sup>			副資材共
RC新設壁工事 B通り 5000 * 800 H300						
	グラウト用型枠 (両面)組立て、解体、シール共 H200	10.0	m			
	グラウト打設 F <sub>m</sub> =30N/mm <sup>2</sup>	1.2	m <sup>3</sup>			材工共
	グラウト材運搬費	1.2	m <sup>3</sup>			
	グラウト用ポンプ損料	1.2	m <sup>3</sup>			副資材共
グラウト工事試験費						
	フロー試験 Jロート試験	1.0	回			
	コンクリート試験 圧縮試験体 3本採取 3日 28日分	1.0	回			
1-7 左官工事						
	捨コン均し リニアック室外部基礎	1.0	式			
	外壁躯体薄モルタル補修 Pコン埋め共	38.0	m <sup>2</sup>			
	リニアック室躯体Pコン埋め補修	50.0	m <sup>2</sup>			
	サッシモルタル充填 10m	1.0	式			材工共
	医師執務室床金ゴテ仕上げ 他部屋床金ゴテ仕上げ	1.0	式			
	電気室土間金ゴテ仕上げ	1.0	式			
	電気室仕切り壁開口モルタル補修	1.0	式			
	雑左官工事	1.0	式			

# 内 訳 書

沖縄県立中部病院放射線治療センター改修工事

No.5

NO	仕様及び品名	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1-8	内装工事					
	1F:各室床長尺塩ビシート t2.8 タジマACフロア同等	138.8	m <sup>2</sup>			
	1F:各室床長尺塩ビシート施工費 アクリル系ボンド仕様	138.8	m <sup>2</sup>			
	多目的トイレ:床長尺塩ビシート t2.8 タジマACフロア同等	6.3	m <sup>2</sup>			
	多目的トイレ:床長尺塩ビシート施工費 H=75 立上工法	9.0	m			
	1F:各室床ソフト幅木貼り H=75	140.0	m			
1-9	塗装工事					
	(内部)					
	AEP-R塗装 壁、せっこうボード下地・樹脂モルタル下地	331.0	m <sup>2</sup>			
	AEP-R塗装 電気室2 新設壁(外側片面のみ)石膏ボード下地	24.0	m <sup>2</sup>			
	VP塗装 電気室2 既存間仕切壁撤去後補修塗装	1.0	式			
	SOP塗装 廊下ボーダー 木製10*15	15.7	m			
	SOP塗装 鋼製建具	75.0	m <sup>2</sup>			
	SOP塗装 鋼製建具枠	96.0	m			
	SOP塗装 スチールパーテーション	32.0	m <sup>2</sup>			
1-10	鋼製建具工事					
	LD-1 スムードS 手動 戸袋ボード 片引き W1100*H2000	1.0	ヶ所			
	LD-2 スムードS 手動 戸袋無し 片引き W950*H2000	1.0	ヶ所			
	LD-3 スムードS 手動 戸袋無し 片引き W950*H2000	1.0	ヶ所			
	LD-4 スムードS 手動 戸袋ボード 片引き W950*H2000	2.0	ヶ所			
	LD-5 スムードS 手動 戸袋ボード 片引き W1600*H2000	1.0	ヶ所			
	LD-6 スムードS 手動 戸袋ボード 片引き W1100*H2000	1.0	ヶ所			
	LD-7 スムードS 手動 片面戸袋三方枠 片引き W900*H2000	1.0	ヶ所			
	LD-8 スムードS トイレ 片面戸袋三方枠 片引き W1050*H2000	1.0	ヶ所			
	LD-9 スムードS 手動 戸袋ボード 片引き W950*H2000	1.0	ヶ所			
	SD-3重量オーダードア 両開両面フラッシュ W2000*H2400	1.0	ヶ所			
	AW-1FIXランマ窓付引違い窓 (下部アルミパネル)	1.0	ヶ所			

# 内 訳 書

沖縄県立中部病院放射線治療センター改修工事

No.6

NO	仕様及び品名	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1-11	金属工事					
	壁付樹脂手摺	18.0	m			
	縦可動式手摺	1.0	台			
	L型手摺	1.0	台			
	I型手摺	1.0	台			
	(CTシミュレーション室地下ピット工事)					
	PI鉄骨支柱 H=1800 □125 * 125 * 6(亜鉛鋼)	4.0	本			
	PI鉄骨支柱 H=1250 □125 * 125 * 6(亜鉛鋼)	4.0	本			
	ステンレスアンカー(32本) アジャスタパット	1.0	式			
	取付施工費	1.0	式			
	材料運搬費	1.0	式			
	下端無収縮モルタル充填	8.0	ヶ所			材料共
	廊下トップライトルーバー 3700 * 1300	1.0	ヶ所			
	材料運搬費	1.0	式			
	雑材料費	1.0	式			
1-12	金属内装工事					
	(天井)JIS材					
	軽鉄天井下地組 19型	449.0	㎡			
	石膏ボード+ロックウール吸音板 厚12.5+厚12.0	309.0	㎡			
	ジプトーン 厚9.5(不燃)	134.0	㎡			
	ケイカル板 厚6.0(突付け)	6.0	㎡			
	見切 塩ビ製	365.0	m			
	点検口 450角(額縁タイプ)	32.0	台			
	点検口 450角(目地タイプ)	8.0	台			
	折り上げ天井	1.8	m			仕上共
	(壁)					
	耐火壁 LGS+厚21.0+厚21.0(両面)	26.2	㎡			
	耐火シール+フェルト	69.2	m			



# 内 訳 書

沖縄県立中部病院放射線治療センター改修工事

No.7

NO	仕様及び品名	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽鉄壁下地組 W=100	154.0	m <sup>2</sup>			
	開口補強 W=100(ライトゲージ補強)	83.5	m			
	ライニング下地組 W=100 H=900	6.0	m			
	下り壁 LGS+ボード	3.3	m <sup>2</sup>			
	石膏ボード+石膏ボード 厚9.5+厚12.5	210.0	m <sup>2</sup>			
	コーナービート 塩ビ製	23.0	m			
<b>1-13 石、タイル工事</b>						
	多目的トイレ 壁 陶器質タイル 100角 97.7 * 97.7 * 5	20.0	m <sup>2</sup>			KYタイル/ブライト &タック程度
	多目的トイレ 面台 人工大理石 t10 200 * 2200 1方小口見付30	1.0	式			マーベデュール 程度
	カンファレンスルーム 面台 御影石 t25 160 * 1200 本磨き	1.0	ヶ所			中国産G654 程度
	医師執務室 面台 御影石 t25 160 * 800 本磨き	1.0	ヶ所			中国産G655 程度
	CTシミュレーション室 面台 御影石 t25 160 * 1200 本磨き	1.0	ヶ所			中国産G655 程度
	副資材費	21.0	m <sup>2</sup>			
	運搬搬入費	1.0	式			
	法定福利費	1.0	式			
<b>1-14 ガラス工事</b>						
	ア)6 透明フロートガラス 2.08m <sup>2</sup> 以下	3.2	m <sup>2</sup>			
	ア)4 型板ガラス 100 * 100	7.0	枚			
	ア)4 型板ガラス 100 * 900	4.0	枚			
	アルミシール	17.2	m			
	シリコン 5 * 5	58.4	m			
	運搬費	1.0	式			
<b>1-15 ユニットブース工事</b>						
	SP-1 スチールパーテーション NSP-3-70 W2330 * H2500	1.0	ヶ所			
	SP-2 スチールパーテーション NSP-3-70 W2020 * H2500	1.0	ヶ所			
	施工費	1.0	式			
	運搬費	1.0	式			

# 内 訳 書

沖縄県立中部病院放射線治療センター改修工事

No.8

NO	仕様及び品名	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1-16	サイン工事					
	室名表示亚克力 t3+t3(捨て板) シート仕上げ200*200	9.0	セット			
	室名表示(突出し) 200*200 アクリル板t5ブラケットSUS	2.0	セット			
	室名表示(扉) H30mm W文字数 切文字	12.0	セット			
	現場取付作業	1.0	式			
	副資材	1.0	式			
1-17	雑工事					
	廊下床養生 ビニール、コンパネ敷	95.0	m <sup>2</sup>			
	カンファレンスルーム外壁開口養生 サッシ取合い開口	15.0	m <sup>2</sup>			
	電気室仮設養生 軽鉄下地、コンパネ	47.0	m <sup>2</sup>			
	既設電気室壁開口養生 軽鉄下地、合板、シート	1.0	式			
	コンクリ打設継ヶ所 目荒らしあつり (内部、外部共)	1.0	式			
	ピット内無収縮モルタル充填 枠加工組立	8.0	ヶ所			
	廃材搬出処分	1.0	式			
1-18	リニアック室					
	仮設工事(室内)					
	墨出し	1.0	式			
	仮囲い、養生	1.0	式			
	足場損料	1.0	式			
	片付け、清掃	1.0	式			
	解体、撤去工事					
	遮蔽扉解体搬出・枠廻りはつり	1.0	式			
	新設ケーブルピット用溝はつり	1.0	式			
	取り合いカッター切・小はつり	1.0	式			
	既設天井面ボード部解体	1.0	式			
	既設天井面ボード・ピックアップクロス部解体	1.0	式			
	既設床シートはがし	1.0	式			
	既設天井一部解体(待合遮蔽扉まわり)	1.0	式			

## 内 訳 書

沖縄県立中部病院放射線治療センター改修工事						No.9
NO	仕様及び品名	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生廃材集積、袋詰め	10.0	袋			
	発生廃材搬出小運搬費	10.0	袋			
	発生廃材産業廃棄物処分費	1.0	式			
	集塵機リース代	1.0	式			
	搬出路養生	1.0	式			
	片付け、清掃	1.0	式			
型枠、コンクリート、左官工事						
	枠角仕上げ及びピット枠廻りト口詰め	1.0	式			
	床フリク補修	1.0	式			
金属工事						
	軽量鉄骨天井下地	100.0	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨壁下地	11.0	m <sup>2</sup>			
	照明等設備開口補強	1.0	ヶ所			
	天井点検口	8.0	ヶ所			
遮蔽工事						
	既設遮蔽鉄板撤去	1.0	式			
	壁面鉄板	16.0	t			
	天井面鉄板	11.0	t			
	補助鉄板	3.0	t			
	下地用鋼材	1.0	式			
	下地用鋼材組工事	1.0	式			
	取付け、組み立て、工事費	1.0	式			
	運搬・搬入費	1.0	式			
遮蔽扉工事						
	SD-1 鉛入り両開フラッシュ自動扉 W2100 * H2100	1.0	式			
	鉛5mm ポリエチレン50mm	1.0	式			
	取付調整費	1.0	式			
	運搬・搬入費	1.0	式			

# 内 訳 書

沖縄県立中部病院放射線治療センター改修工事

No.10

NO	仕様及び品名	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	<b>ダクト遮蔽工事</b>					
	鉛5mm ポリエチレン50mm	1.0	式			
	支持鋼材	1.0	式			
	取付工事費	1.0	式			
	運搬・搬入費	1.0	式			
	<b>塗装工事</b>					
	遮蔽扉、枠OP塗り	1.0	式			
	ケレン・下地処理	1.0	式			
	壁面水性塗料塗り	184.0	㎡			
	下地処理	184.0	㎡			
	<b>内装工事</b>					
	天井仕上げ材貼りPB9.5+12	100.0	㎡			
	壁面石膏モード貼り	11.0	㎡			
	ビニール床シート貼り	100.0	㎡			
	ソフト巾木	60.0	m			
	下地処理 床フリク調整	1.0	式			
1-19	<b>密封小線源治療(RALS)室</b>					
	<b>仮設工事(室内)</b>					
	墨出し	1.0	式			
	仮囲い、養生	1.0	式			
	足場損料	1.0	式			
	片付け、清掃	1.0	式			
	<b>解体、撤去工事</b>					
	遮蔽扉解体搬出・枠廻りはつり	1.0	式			
	新設ケーブルピット用溝はつり	1.0	式			
	取り合いカッター切・小はつり	1.0	式			
	既設天井面ボード部解体	1.0	式			

# 内 訳 書

沖縄県立中部病院放射線治療センター改修工事

No.11

NO	仕様及び品名	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	既設床シートはがし	1.0	式			
	既設天井一部解体(待合遮蔽扉まわり)	1.0	式			
	発生廃材集積、袋詰め	10.0	袋			
	発生廃材搬出小運搬費	10.0	袋			
	発生廃材産業廃棄物処分費	1.0	式			
	集塵機リース代	1.0	式			
	搬出路養生	1.0	式			
	片付け、清掃	1.0	式			
型枠、コンクリート、左官工事						
	枠角仕上げ及びピット枠廻り口詰め	1.0	式			
	床フリク補修	1.0	式			
金属工事						
	軽量鉄骨天井下地	56.0	㎡			
	天井点検口	2.0	ヶ所			
遮蔽扉工事						
	SD-2 鉛入り両開フラッシュ自動扉 W2100 * H2100	1.0	式			
	鉛5mm ポリエチレン50mm	1.0	式			
	取付調整費	1.0	式			
	運搬・搬入費	1.0	式			
ダクト遮蔽工事						
	鉛5mm ポリエチレン50mm	1.0	式			
	支持鋼材	1.0	式			
	取付工事費	1.0	式			
	運搬・搬入費	1.0	式			

# 内 訳 書

沖縄県立中部病院放射線治療センター改修工事

No.12

NO	仕様及び品名	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	塗装工事					
	遮蔽扉、枠OP塗り	1.0	式			
	ケレン・下地処理	1.0	式			
	壁面水性塗料塗り	115.0	㎡			
	下地処理	115.0	㎡			
	内装工事					
	天井仕上げ材貼りPB9.5+12	56.0	㎡			
	ビニール床シート貼り	56.0	㎡			
	ソフト巾木	55.0	m			
	下地処理 床フリク調整	1.0	式			
1-20	CTシミュレーション室					
	仮設工事(室内)					
	墨出し	1.0	式			
	仮囲い、養生	1.0	式			
	足場損料	1.0	式			
	片付け、清掃	1.0	式			
	解体、撤去工事					
	遮蔽扉解体搬出・枠廻りはつり	1.0	式			
	新設ケーブルピット用溝はつり	1.0	式			
	取り合いカッター切・小はつり	1.0	式			
	既設天井面ボード部解体	1.0	式			
	既設床シートはがし	1.0	式			
	発生廃材集積、袋詰め	10.0	袋			
	発生廃材搬出小運搬費	10.0	袋			
	発生廃材産業廃棄物処分費	1.0	式			
	集塵機リース代	1.0	式			
	搬出路養生	1.0	式			
	片付け、清掃	1.0	式			

# 内 訳 書

沖縄県立中部病院放射線治療センター改修工事

No.13

NO	仕様及び品名	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクト遮蔽工事					
	鉛5mm ポリエチレン50mm	1.0	式			
	支持鋼材	1.0	式			
	取付工事費	1.0	式			
	運搬・搬入費	1.0	式			
	塗装工事					
	壁面水性塗料塗り	100.0	m <sup>2</sup>			
	下地処理	100.0	m <sup>2</sup>			
	内装工事					
	天井仕上げ材貼りPB9.5+12	45.0	m <sup>2</sup>			
	ビニール床シート貼り	45.0	m <sup>2</sup>			
	ソフト巾木	40.0	m			
	下地処理 床フリク調整	1.0	式			

# 内 訳 書

沖縄県立中部病院放射線治療センター改修工事

No.14

NO	仕様及び品名	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	<b>機械設備工事</b>					
2-1	空調設備工事					
	機器設備					
	ファンコイルユニット	FCU-2、天井カセット形	4	台		
		形番：FCU-3				
		冷房能力：2.29kW				
		水量：7.5L/min				
	ファンコイルユニット	FCU-5、天井カセット形	2	台		
		形番：FCU-8				
		冷房能力：6.1kW				
		水量：20L/min				
	パッケージエアコン	ACP-4、天井隠ぺい形CID	1	台		
		冷房能力：14.0kW				
		暖房能力：16.0kW				
	パッケージエアコン	ACP-6、天井カセット形CK-4	1	台		
		冷房能力：12.5kW				
		暖房能力：14.0kW				
	パッケージエアコン	ACP-7、壁掛形WR	1	台		
		冷房能力：3.6kW				
		暖房能力：4.0kW				
	パッケージエアコン	ACP-13、天井吊り形CR	2	台		
		冷房能力：5.0kW				
	既設空調機（天吊形）移設	室内機	1	台		
		冷房能力：5.0kW				



# 内 訳 書

沖縄県立中部病院放射線治療センター改修工事

No.15

NO	仕様及び品名	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	<b>配管設備</b>					
	冷媒用断熱材被覆銅管	Φ6.4×Φ12.7	18	m		
	冷媒用断熱材被覆銅管	Φ9.5×Φ15.9	38	m		
	冷媒用断熱材被覆銅管	屋外露出ステンスラッキング Φ6.4×Φ12.7	20	m		
	冷媒用断熱材被覆銅管	屋外露出ステンスラッキング Φ9.5×Φ15.9	7	m		
	(冷水)配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 20	10	m		
	(冷水)配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 25	7	m		
	(排水)配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 25	37	m		
	(冷水)配管保温	グラスウール 天井内 20	10	m		
	(冷水)配管保温	グラスウール 天井内 25	7	m		
	(排水)配管保温	グラスウール 天井内 25	19	m		
	(排水)配管保温	グラスウール 機械室・倉庫等 25	11	m		
	配管塗装	裸管 白 露出 25	8	m		
	ダイヤモンドカッター	100~150mm 100Φ	6	箇所		
	<b>ダクト設備</b>					
	スパイラルダクト(SA)	100Φ	5	m		
	スパイラルダクト(EA)	100Φ	16	m		
	スパイラルダクト(EA)	200Φ	1	m		
	矩形ダクト(SA)	0.5 t	8	m <sup>2</sup>		
	矩形ダクト(EA)	0.5 t	10	m <sup>2</sup>		
	矩形ダクト(ボックス類)	0.5 t	12	m <sup>2</sup>		
	矩形ダクト(ボックス類)	0.6 t	14	m <sup>2</sup>		
	ダクト保温	GW25 t 屋内隠ぺい	10	m <sup>2</sup>		
	消音内貼り	GW25 t	9	m <sup>2</sup>		
	消音内貼り	GW50 t	7	m <sup>2</sup>		
	ダクト塗装	内面黒	10	m <sup>2</sup>		
	制気口	VHS 100×100	1	個		
	制気口	VHS 150×150	1	個		
	制気口	VHS 300×300	1	個		

# 内 訳 書

沖縄県立中部病院放射線治療センター改修工事

No.16

NO	仕様及び品名	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	制気口 VHS 1400×250	1	個			
	制気口 HS 100×100	1	個			
	制気口 HS 150×150	14	個			
	制気口 HS 250×250	1	個			
	制気口 HS 300×300	2	個			
	制気口 HS (F付) 1250×350	1	個			
	ダンパー VD 250×150	1	個			
	ダンパー FVD 100Φ	1	個			
	ダンパー FVD 200×200	2	個			
	鉛板 3 t	3	m2			
自動制御設備						
	自動制御設備	1	式			
撤去工事						
	撤去工事	1	式			
2-2 衛生設備工事						
衛生器具設備						
	洋風大便器 CS597BMS, SH596BAYR TCF5534AEY, YH701	1	組			
	手すり(L型) T112CL11	1	個			
	手すり(はね上げタイプ) T112HK8R	1	個			
	コンパクト手洗器 LSL570APR (ハンドル式単水栓)	1	組			
	壁掛洗面器 L103DMP, TLE28SS2A (自動水栓)	1	組			
	化粧鏡 YM6090F (600×900)	1	枚			
	ペーパータオルホルダー YKT300MN	4	個			
	シングル混合水栓 TKS05302J	1	個			
	壁掛洗面器 L207CM, TLE33SB4A (自動水栓)	3	組			
	化粧鏡 YM3560F (350×600)	3	枚			
	カンファレンスルーム 流し台 1200×600 シングルレバー混合水栓	1	台			

# 内 訳 書

沖縄県立中部病院放射線治療センター改修工事

No.17

NO	仕様及び品名	数量	単位	単 価	金 額	備 考
給水設備						
	塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 屋内一般 20	23	m			
	塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 屋内一般 25	5	m			
	塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 屋内一般 40	1	m			
	塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 機械室・便所 20	7	m			
	塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 機械室・便所 25	1	m			
	塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 機械室・便所 40	1	m			
	配管分岐 鋼管類 40 保温無	2	か所			
排水設備						
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋内一般 50	10	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋内一般 65	23	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋内一般 75	8	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋内一般 100	1	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 機械室・便所 50	3	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 機械室・便所 75	4	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 機械室・便所 100	1	m			
	配管分岐 樹脂管類 65 保温無	1	か所			
	配管分岐 樹脂管類 100 保温無	3	か所			
給湯設備						
	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (HVA) 屋内一般 20	17	m			
	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (HVA) 屋内一般 32	1	m			
	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (HVA) 機械室・便所 20	2	m			
	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (HVA) 機械室・便所 32	1	m			
	(給湯)配管保温 グラスウール 床下・暗渠等 20	19	m			
	(給湯)配管保温 グラスウール 床下・暗渠等 32	1	m			
	配管分岐 鋼管類 32 保温有	3	か所			
消火設備						
	消火器 粉末ABC6型	1	本			

# 内 訳 書

沖縄県立中部病院放射線治療センター改修工事

No.18

NO	仕様及び品名	数量	単位	単価	金額	備考
2-3	医療ガス設備					
	医療ガス設備	1	式			
2-4	リニアック室関連工事					
	給排水設備工事					
	装置用給排水配管盛替え	1	式			
	消耗品・雑材料	1	式			

# 内 訳 書

沖縄県立中部病院放射線治療センター改修工事

No.19

NO	仕様及び品名	数量	単位	単 価	金 額	備 考
<b>3</b>	<b>電気設備工事</b>					
3-1	幹線・動力・受変電設備工事					
	配管工事					
	アウトレットボックス	四角中浅 樹脂製	15	個		
	電線管	VE16露出	159	m		
	電線管	VE36露出	13	m		
	電線管	G92露出	13	m		
	配線工事					
	電線	EM-IE2.0×1 (管路)	357	m		
	電線	EM-IE60° ×1 (管路)	84	m		
	ケーブル	EM-CET250° -3C (管路)	13	m		
	ケーブル	EM-CET250° -3C (ラック)	71	m		
	ケーブル 6kv	EM-CE60° -3C (ラック)	12	m		
	機器取付工事					
	動力制御盤	P-1B-2	1	面		
	変圧器・MCCB盤 (屋内型)	新設400V動力	1	面		
	動力制御盤	新設CT装置盤 (シミュレーション室)	1	面		
	コンセント	2P15A×2EWP	5	個		
3-2	新設照明取付工事					
	機器取付工事					
	照明器具器具 TYPE-A201	LSS1-2-15	5	台		
	照明器具器具 TYPE-A402	LSS6-4-65AHZ	61	台		
	照明器具器具 TYPE-B120	埋込ルーバー	13	台		
	照明器具器具 TYPE-a	埋込 K1-LRS11-3	17	台		
3-3	電気設備再資源化費					
	蛍光ランプ		35	Kg		
	白熱電球		1	Kg		
	鉄くず		767	Kg		

# 内 訳 書

沖縄県立中部病院放射線治療センター改修工事

No.20

NO	仕様及び品名	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3-4	リニアック室関連工事 室内電気工事					
	既設装置用電源盤改修	1	式			
	既設器具取り外し配管・配線整理	1	式			
	ケーブル・電線類	1	式			
	遮蔽扉用電源	1	式			
	使用中 照射中(表示灯工事)LED	2	ヶ所			
	電線管・ダクト・モール類	1	式			
	スイッチ	2	ヶ所			
	非常灯	3	ヶ所			
	装置連動照明・レーザー用コンセント配線	1	式			
	消耗品、雑材	1	式			
	電工費	1	式			

3-5	RALS室関連工事 室内電気工事					
	装置用電源盤製作・配線	1	式			
	既設器具取り外し配管・配線整理	1	式			
	ケーブル・電線類	1	式			
	遮蔽扉用電源	1	式			
	使用中 照射中(表示灯工事)LED	2	ヶ所			
	電線管・ダクト・モール類	1	式			
	スイッチ	1	ヶ所			
	非常灯	3	ヶ所			
	装置連動照明・レーザー用コンセント配線	1	式			
	消耗品、雑材	1	式			
	電工費	1	式			

3-6	CTシミュレーション室 室内電気工事					
	既設装置用電源盤改修	1	式			
	既設器具取り外し配管・配線整理	1	式			
	ケーブル・電線類	1	式			

# 内 訳 書

沖縄県立中部病院放射線治療センター改修工事

No.21

NO	仕様及び品名	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	遮蔽扉用電源	1	式			
	使用中 照射中(表示灯工事)LED	2	ヶ所			
	電線管・ダクト・モール類	1	式			
	スイッチ	2	ヶ所			
	非常灯	3	ヶ所			
	装置連動照明・レーザー用コンセント配線	1	式			
	消耗品、雑材	1	式			
	電工費	1	式			

# 内 訳 書

沖縄県立中部病院放射線治療センター改修工事

No.22

NO	仕様及び品名	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4	アスベスト 除去処分					
	1階廊下 巾木 ソフト巾木接着剤、床、開口部養生含む	59.2	m			
	1階看護婦、受付更衣控室、巾木 ソフト巾木(グレー)接着剤、床、開口部養生含む	12.4	m			
	1階MRI機械室、壁 セメント系下地材、床、開口部養生含む	28.0	m <sup>2</sup>			
	1階リニアック室(巾木 セメント系 下地材接着剤、巾木 ソフト巾木(木目)接着剤)床、開口部養生含む	57.4	m			