

積算数量書

沖縄県立中部病院

南病棟AC-5 ACP-1空調機更新工事

内 訳 書

沖縄県立中部病院南病棟AC-5 ACP-1空調機更新工事

No.1

NO	仕様及び品名	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	空調機器工事					
1-1	空調機器					
	AC-5 空調機	1	台			
	冷却能力50.1Kw					
	冷水温度 7.0°C/12.0°C					
	風量 4270m ³ /h					
	機外静圧 720pa					
	3相200v・60Hz 出力 2.2kw					
	ドレンパンSUS製					
	スプリング防振					
	ACP-1 空冷設備用床置 ダクトタイプ	1	台			
	冷房能力28Kw					
	3相200v・60Hz					
	風量 4920m ³ /h					
	機外静圧 294pa					
	室外機防錆処理	1	式			
1-2	既設機器撤去作業	1	式			
1-3	機器搬入据付作業	1	式			クレーン含む
1-4	冷水配管工事	1	式			
1-5	冷媒配管工事	1	式			
1-6	ダクト工事	1	式			
1-7	電源工事	1	式			
1-8	保温工事	1	式			