

積算数量書

沖縄県立中部病院

沖縄県立津堅診療所外壁補修防水塗装修繕

内 訳 書

沖縄県立津堅診療所外壁補修防水修繕

No.1

NO	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	外壁補修防水直接修繕						
1-1	直接仮設工事						
	養生(屋上防水改修)	(ウレタン系防水)	173.5	m ²			
	養生(外壁改修)		310	m ²			
	整理整頓後片付 (屋上防水改修)	(ウレタン系防水)	173.5	m ²			
	整理整頓後片付 (外壁改修)		310	m ²			
	枠組本足場 (手摺先行方式)	建枠900×1700 50日 布枠500+240 12m未満	365	m ²			
	安全手摺 (手摺先行方式)	枠組本足場用 50日	91	m			
	養生シート張り	防災Ⅰ類 40日	365	m ²			
	仮設材料運搬 (枠組本足場)	(手摺先行方式) 建枠幅900	365	m ²			
	仮設材料運搬 (安全手摺)	枠組本足場用 (手摺先行方式)	91	m			
	仮設材料運搬 (養生シート)		365	m ²			
	トラック・作業員運搬経費	船賃往復	1	式			
	小 計						
1-2	防 水 改 修						
	既設防水剥ぎ取り	厚さ 1.3mm	192	m ²			
	下地処理防水端末 Uカット目地切	10×15	45	m			
	下地処理サンディング・ 高圧水洗浄		192	m ²			
	下地調整	樹脂モルタルペースト塗布	192	m ²			
	ウレタン塗膜防水遮熱 仕上	平場部分	190	m ²			
	ウレタン塗膜防水遮熱 仕上	勾配・立上部分	48	m ²			
	高圧水洗浄	10～15Mpa程度	192	m ²			
	シーリング	一般部 PU-2 25×10 打継目地部	66	m ²			
	シーリング	一般部 MS-2 10×10 建具周囲(外部)	99	m ²			
	シーリング撤去	集積共	165	m ²			
	トラック・作業員運搬経費	船賃往復	1	式			
	小 計						
1-3	外 壁 改 修						
	コンクリート剥離部補修	ポリマーセメント系 厚30mm	3	m ²			
	コンクリート剥離部補修 クラック部補修	低圧注入工法エポキシ樹脂系 0.2～1.0mm	15	m			
	小 計						

