

数量公開の説明書

1. 数量公開とは

数量公開とは、設計金額のもととなる内訳書から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの（以下「数量書」という。）を、参考資料として公開、提供するものである。

2. 提供する電子データについて

数量公開するにあたり提供する電子データは次のとおりとする。

- ① 「数量公開の説明書」PDF形式 ※本紙
- ② 「数量書」PDF形式

3. 数量書の取り扱いについて

数量書は、発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札者等の積算、内訳書の作成の効率化を図ることを目的に公開、提供するものであり、参考資料（参考数量）として取り扱うこととする。

4. 数量書について

（1）数量書の範囲

数量書は、設計金額のもととなる業務費内訳書から、単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものとし、原則として全数量を公開範囲とする。

（2）数量書の構成及び数量

数量書の構成及び数量は、参考見積に基づき作成している。

5. 数量書に対する質問について

（1）数量書に対する質問がある場合は、入札公告に従い質問を提出すること。

（2）（1）の質問に対する回答は、入札公告に従い閲覧に供する。

数量書

[業務名： 津堅診療所医師住宅外壁等修繕]

NO 1

No	摘 要		単位	数 量	単 価	金 額
1	仮設費					
①	仮設足場組立解体	枠組本足場 3ヶ月	m ²	295.0		0
②	飛散防止養生	メッシュシート養生 3ヶ月	m ²	295.0		0
③	昇降階段		段	2.0		0
④	資材運搬費	フェリー輸送	台	4.0		0
⑤	渡航費		人	10.0		0
	仮設費 計					0
2	アスベスト除去（亀裂及びPコン部分撤去）					
①	安全衛生設備機器費					
	セキュリティーハウス		箇所	1.0		0
	高性能真空掃除機損料		日	8.0		0
	負圧除塵装置損料	2台	日	8.0		0
	エアシャワー装置損料		日	8.0		0
	呼吸用保護具	電動ファン付き呼吸用保護具	個	4.0		0
	消耗品等	保護服・ゴム手袋等	組	60.0		0
	〃	各種フィルター その他	式	1.0		0
	小計					0
②	アスベスト除去（飛散性）	壁面・軒裏・軒先・屋根タンク部分・ゴミ置き場等				
	施工範囲床敷板	合板等	枚	30.0		0
	施工範囲床養生	0.15mm厚ポリシート 2重養生	m ²	170.0		0
	施工範囲壁・開口部養生	0.1mm厚 ポリシート 1重養生	m ²	410.0		0
	施工範囲天井養生	0.1mm厚 ポリシート 1重養生	m ²	90.0		0
	粉塵飛散抑制剤散布	除去面	m ²	60.0		0
	アスベスト除去	クラック部	m ²	120.0		0
	アスベスト除去	Pコン部	箇所	40.0		0
	飛散防止固化剤塗布	除去面	m ²	60.0		0
	飛散防止固化剤塗布	養生面	m ²	670.0		0
	アスベスト材袋詰め(除去材)	専用廃棄袋 二重梱包 養生材含む	m ²	60.0		0
	アスベスト材袋詰め(養生材)	専用廃棄袋 二重梱包 養生材含む	m ²	670.0		0
	小計					0
③	粉塵濃度測定					
	粉塵濃度測定(作業中・作業後)	作業中養生内1点、作業後区画周辺4点	点	5.0		0
	小計					0
④	産業廃棄物処理費	(運搬・処分費)				
	収集・運搬費（県内陸送）	現場～県内処分場	台	1.0		0
	廃材処分	養生材・除去材含む	Kg	200.0		0
	小計					0
	アスベスト除去 計					0

数量書 1

[業務名： 久高診療所外壁等修繕]

NO 2

No	摘 要		単位	数 量	単 価	金 額
3	外壁補修					
①	亀裂補修	亀裂Uカット処理	m	120.0		0
②	Pコン補修	樹脂モルタル充填	箇所	40.0		0
③	建具廻りシーリング	既存シーリング材撤去、清掃、養生、プライマー塗布、シーリング充填 10*10 PU-2	m	79.6		0
	外壁補修 計					0
4	外壁塗装					
①	高圧水洗浄	15Mpa程度	m ²	358.0		0
②	開口部・土間養生	ビニール養生	式	1.0		0
③	補修箇所模様吹き	シーラー塗布、模様吹き	式	1.0		0
④	外壁塗装	カチオン系下塗材、超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料仕上げ	m ²	289.5		0
⑤	軒裏塗装	カチオン系下塗材、つや有合成樹脂エマルジョンペイント仕上げ	m ²	68.5		0
	外壁塗装 計					0
5	屋上防水					
②	下地処理	下地処理サンダー掛け、清掃	式	1.0		0
④	高水圧洗浄	15Mpa程度 レンガ屋根含む	m ²	157.1		0
⑥	ウレタン塗膜防水	密着工法(補強布クロス無し)保護塗装含む 平場16.5m ² 立上り14.3m ²	m ²	30.8		0
	屋上防水 計					0
6	外構補修					
①	路床鋤取り整地	残土搬出無し、場内敷均し	m ²	171.8		0
②	土間コンクリート	t70	m ²	12.0		0
③	コンクリート打設	(ワイヤーメッシュ)ポンプ打ち	m ²	171.8		0
④	樹木伐採、運搬処分	H3000 2本	式	1.0		0
⑤	海上輸送費		式	1.0		0
⑤	経費		式	1.0		0
	外壁塗装 計					0
7	資材運搬費					
①	材料運搬費		式	1.0		0
②	工事車両運搬費	フェリー往復	式	1.0		0
	資材運搬費 計					0
8	廃材処分費					
①	廃材運搬費	フェリー往復 4tユニック	台	2.0		0
②	廃材処分費	廃プラ、空缶等	式	1.0		0
	廃材処分費 計					0
9	渡航費					
①	フェリー往復		式	1.0		0
	渡航費 計					0